

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA BUDOWLANA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa elementu konstrukcyjnego - ściany wewn. nośnej w budynku dydaktycznym "B1" Akademii Nauk Stosowanych
ADRES INWESTYCJI: 82-300 ELBLĄG UL. GRUNWALDZKA 137, DZIAŁKA 685/1, OBRĘB 17
NAZWA INWESTORA: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
ADRES INWESTORA: 82-300 ELBLĄG UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Szymon Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 26.01.2026

Główny Specjalista
ds. infrastruktury uczelni
mgr inż. Szymon Ciesielski

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Element: pom. nr 0/4A, 0/5A i 0/6A			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg, parapetów, okien, grzejników etc.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		1,51 * 2,30 * 2,0	m2	6,946	
		0,19 * 0,5 * 2,0	m2	0,190	
				RAZEM	7,136
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		0,24 * 0,25 * 2	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
4 d.1.1	KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		0,24 * 0,25 * 2	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
5 d.1.1	KNR AT-40 0420-02 analogia	Demontaż płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - współ M=0	m2		
		0,24 * 0,25 * 2	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
6 d.1.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.1	KNR AT-40 0420-01 analogia	Demontaż folii ochronnej - współ M=0	m2		
		0,24 * 0,25 * 2	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów i gruzu porzbiórkowych w tym dostarczenie do magazynu Zamawiającego materiałów z odzysku typy drzwi , żaluzje itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty konstrukcyjne			
10 d.1.2	KNR AT-17 0105-05 Kalkulacja indywidualna	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m2		
		2,50 * 0,24 * 2 * 2 + 1,51 * 0,24	m2	2,762	
				RAZEM	2,762
11 d.1.2	KNR 4-01 0212-02 Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		2,50 * 1,51 * 0,24	m3	0,906	
				RAZEM	0,906

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 4-01 0207-02 analogia	Zabetonowanie betonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		2,20 * 2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
13 d.1.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		2,40 * 0,888 * 12	kg	25,574	
		0,55 * 0,888 * 14	kg	6,838	
		0,70 * 0,888 * 8	kg	4,973	
		1,44 * 0,888 * 3	kg	3,836	
		1,79 * 0,888 * 2	kg	3,179	
				RAZEM	44,400
14 d.1.2	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		0,86 * 0,222 * 30	kg	5,728	
				RAZEM	5,728
15 d.1.2	KNR 2-02 0208-04 analogia	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3		
		2,20 * 2 * 0,24 * 0,25	m3	0,264	
				RAZEM	0,264
16 d.1.2	KNR 2-02 0210-05 analogia	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3		
		1,51 * 0,24 * 0,25	m3	0,091	
				RAZEM	0,091
17 d.1.2	KNR DC-03 0201-03	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych; średnica otworu w podłożu 16 mm	szt.		
		14,0	szt.	14,000	
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	22,000
18 d.1.2	KNR BC-02 0210-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych	m2		
		0,24 * 2,1 * 2	m2	1,008	
				RAZEM	1,008
19 d.1.2	KNR BC-02 0212-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
		1,51 * 0,24	m2	0,362	
				RAZEM	0,362
20 d.1.2	KNR BC-02 0212-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku Krotność = 2	m2		
		1,51 * 0,24	m2	0,362	
				RAZEM	0,362
1.3		Roboty wykończeniowe			
21 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		0,4 * 2,40 * 2 * 2 + 0,24 * 2,10 * 2	m2	4,848	
				RAZEM	4,848
22 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,51 + 0,3) * 0,3 * 2 + 0,24 * 1,01	m2	1,328	
				RAZEM	1,328

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.3	KNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi bez obróbki obsadzenia - skrzydła drzwiowe / materiał z demontażu	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dosadza i montaz ościeżnicy regulowanej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.3	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami + wkładki bębnekowych / materiał z demontażu	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		2,40 * 4 + 1,81 * 2	m	13,220	
				RAZEM	13,220
27 d.1.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,40 * 2 + 1,81 * 1	m	6,610	
				RAZEM	6,610
28 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		2,40 * (0,28 + 0,15 * 2) * 4 + 1,81 * 0,30 * 2 + 1,01 * 0,28	m2	6,937	
				RAZEM	6,937
2		Element nr 2: pom nr 1/8A			
2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
29 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty wykończeniowe			
31 d.2.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2,10 * 4 + 1,01 * 2	m	10,420	
				RAZEM	10,420
32 d.2.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2,10 * 2 + 1,01 * 1	m	5,210	
				RAZEM	5,210
33 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.31 * 0,15 + poz.32 * 0,15	m2	2,344	
				RAZEM	2,344

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Element: pom. nr 0/4A, 0/5A i 0/6A		2
2 Element nr 2: pom nr 1/8A		4
Spis treści		5